



UK f. St.: +2.41
 UK f. St.: +2.08
 OK f. B.: +0.02
 OK r. B.: -0.20

UK f. St.: +2.41
 UK f. St.: +2.08
 OK f. B.: +0.02
 OK r. B.: -0.20

Terrasse
 B: Zementplatten 40/40/3
 D: Beton
 NF: 16.54 m²
 OK f. B. ±0.00

Wohnen / Kochen / Essen
 B: Parkett
 W: Abrieb
 D: Spritzputz
 NF: 31.10 m²
 OK f. B. ±0.00
 OK r. B. -0.20

Reduit
 B: Parkett
 W: Abrieb
 D: Spritzputz
 NF: 3.67 m²
 OK f. B. ±0.00
 OK r. B. -0.20

Dusche
 B: Platten
 W: Abrieb/Platten
 D: Spritzputz
 NF: 4.74 m²
 OK f. B. ±0.00
 OK r. B. -0.20

Entrée
 B: Parkett
 W: Abrieb
 D: Spritzputz
 NF: 6.68 m²
 OK f. B. ±0.00
 OK r. B. -0.20

Zimmer 1
 B: Parkett
 W: Abrieb
 D: Spritzputz
 NF: 14.03 m²
 OK f. B. ±0.00
 OK r. B. -0.20

OK Decke roh -0.13

Vorplatz
 B: Zementplatten 40/40/3
 D: Beton
 NF: 18.84 m²
 OK f. B. ±0.00
 OK r. B. -0.10/-0.18

Sturz roh: +2.41
 Sturz fertig: +2.08
 Br. fertig: +1.58
 Br. roh: +1.50

OK Decke ESH -0.16
 Sturz roh: +2.16
 Sturz fertig: +2.08
 OK Schwelle: +0.02
 UK Schwelle: -0.20

OK Decke ESH -0.10

Sturz roh: +2.41
 Sturz fertig: +2.08
 Br. fertig: +1.02
 Br. roh: +0.94

Projekteränderung
 26.04.2019 Anpassung Treppe, Ergänzung
 12.06.2019 Ergänzung Bemessung
 19.06.2019 Ergänzung Bemessung / Tür
 05.07.2018 Gemäss Bauleitung/Baumw.

Hinweise
 - Die Masse sind vom Unternehmer auszuführen
 - Massfehler in den Plänen, welche der Ausführung entsprechen
 - Türen: Höhen ab fertig Boden oder Sockel
 - Fenster: Massgebend sind die Details